GÜNER

كتالوج المنتجات 2026 · الصيانة والخدمات

منصات رفع محمولة على شاحنة

منصات تلسكوبية ومفصلية من 12 إلى 27 م لإنارة الشوارع وشبكات الكهرباء والمباني والصيانة الصناعية.



CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

حسب الطلب

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

12–27 م	**200 كغ**	**2,500 فولت**	**30–90 يومًا**
ارتفاع العمل	حمولة السلة	سلة معزولة	التسليم FOB أو CIF

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr +31 6 2652 4988

العمل على المرتفعات، بأمان

أذرع تلسكوبية ومفصلية محمولة على شاحنة بسلة معزولة من الألياف الزجاجية وتحكم بعصا تناسبية، على هياكل خفيفة من 3,500 كغ.

ارتفاع العمل
12–27 م

حمولة السلة
200 كغ

العزل
2,500 فولت

الدوران
350°

المواصفات الرئيسية

ارتفاع العمل	تلسكوبية 14–27 م · مفصلية 12–16 م
الوزن الإجمالي	3,500–7,500 كغ
حمولة السلة	200 كغ
السلة	ألياف زجاجية، معزولة حتى 2,500 فولت
دوران المنصة	350° · خيار دوران مستمر
أدوات التحكم	عصا تحكم تناسبية
الذراع	Domex 700 · St-52 (مفصلية)



70 كيلوفولت
خيار سلة معزولة

مصمّمة للعمل على المرتفعات


ذراع تلسكوبية وسلة معزولة وأدوات تحكم تناسبية على هيكل شاحنة خفيفة.

1 سلة من الألياف الزجاجية
200 كغ، معزولة حتى 2,500 فولت.

2 ذراع تلسكوبية
فولاذ عالي المتانة Domex 700.

3 سطح التخزين
خزائن وتخزين للأدوات.

4 الدعامات
قاعدة ثابتة للعمل على المرتفعات.



5 أسطوانة الرفع
هيدروليكية، تحكم تناسبي.

6 المقصورة
هيكل خفيف من 3,500 كغ.

7 المنصة الدوّارة
دوران 350°، وخيار دوران مستمر.

أبرز المزايا

- سلة معزولة من الألياف الزجاجية
- عصا تحكم تناسبية
- دوران المنصة 350°
- هيكل خفيف من 3,500 كغ
- مقبس للسلة 220/380 فولت (اختياري)


مدى دقيق، عمل آمن

تذهب السلة إلى موضع العمل بالضبط، فيبقى الطاقم محمياً.



إلى أي ارتفاع يمكنك العمل؟

ارتفاع العمل مقارنةً بطوابق المباني.



حركات دقيقة

تحكم تناسبي لتحديد موضع السلة بدقة.

العزل الكهربائي

سلة ألياف زجاجية معزولة حتى 2,500 فولت، و35–70 كيلوفولت اختياري.

طاقة على المرتفعات

مقبس 220/380 فولت في السلة (اختياري).

مدمجة


على هياكل خفيفة من 3,500 كغ، سهلة القيادة داخل المدينة.

27 م أقصى ارتفاع عمل: نحو مبنى من 9 طوابق.

تلسكوبية أو مفصلية

أذرع تلسكوبية لأقصى ارتفاع، وأذرع مفصلية للوصول إلى الأعلى وفوق العوائق.

ارتفاع العمل (م)



المواصفات	تلسكوبية	مفصلية
ارتفاع العمل	14–27 م	12–16 م
الوزن الإجمالي (الأدنى)	3,500–7,500 كغ	3,500–5,000 كغ
الذراع	Domex 700	St-52
حمولة السلة	200 كغ	200 كغ
السلة	ألياف زجاجية 2,500 فولت	ألياف زجاجية 2,500 فولت
الدوران	350°	350°

المباني والصناعة
حتى 27 م ارتفاع عمل.

شبكات الكهرباء
سلة معزولة، وخيار 70–35 كيلوفولت.

إنارة الشوارع
أذرع مدمجة على هياكل خفيفة.

القيم تقريبية وتعتمد على الهيكل المختار.

مجهزة من أجل لكل مهمة

تجهيزات قياسية للعمل الآمن على المرتفعات، مع خيارات لخطوط الكهرباء والاستخدام الصناعي.

لوحة التحكم الأرضية

- محطة تحكم ثانية على المنصة
- إيقاف طوارئ ومؤشرات الحالة



عصا تحكم تناسبية

- تحكم بعصا في السلة
- إيقاف طوارئ · تشغيل/إيقاف المحرك



سلة من الألياف الزجاجية

- حمولة 200 كغ معزولة
- حتى 2,500 فولت



أضواء تحذير وضوء عمل

- 2 من أضواء التحذير
- الأسطوانية كشاف عمل ثابت

وحدة طاقة خارجية

- تيار متردد أو مستمر (اختياري)
- حركة الذراع دون تشغيل المحرك

مقبس السلة

- 220/380 فولت (اختياري)
- أدوات كهربائية على المرتفعات

التجهيزات الاختيارية

سلة معزولة 70–35 كيلوفولت · مقبس 220/380 فولت في السلة · وحدة طاقة خارجية AC/DC · دوران مستمر للمنصة · دوران السلة ±45° · ألوان حسب الطلب

التجهيزات القياسية

سلة ألياف زجاجية، 2,500 فولت · 2 من أضواء التحذير الأسطوانية · كشاف عمل ثابت · عصا تحكم تناسبية · دوران المنصة 350°

من الطلب إلى التشغيل

شريك واحد من المواصفات الأولى حتى عشر سنوات من قطع الغيار.

01 — متطلباتكم
الكمية والشاسيه والسعة والخيارات.

02 — عرض مفصّل
المواصفات الفنية وعرض السعر.

03 — تصميم CAD/CAM
تصميم ثلاثي الأبعاد يُعتمد معكم قبل بدء الإنتاج.

04 — صُنع في إزمير
يُصنّع في مصنعنا في بورنوفا.

05 — التسليم
30–90 يومًا، FOB أو CIF.

06 — التدريب والتسليم
في مصنعنا، أو في موقعكم للطلبات الكبيرة.

دعم طوال عمر المركبة

ضمان سنتين، وقطع غيار 10 سنوات



مشمول مع كل مركبة

- **التدريب في مصنعنا** — متاح دائمًا؛ والتدريب في موقعكم للطلبات الكبيرة.
- **فني في الموقع** — عند الحاجة، نرسل فنياً للإصلاح المباشر في الموقع.
- **وثائق باللغة الإنجليزية** — أدلة التشغيل ومخططات الأسلاك وكتالوجات القطع.
- **اعتماد التصميم** — تعتمدون رسومات CAD قبل بدء الإنتاج.

التطبيقات

- الصيانة الصناعية
- شبكات الكهرباء
- إنارة الشوارع
- أبراج الاتصالات
- العناية بالأشجار
- المباني العامة

المراجع: بلدية إزمير الكبرى وبلديات في أنحاء تركيا · وتصدير إلى ليبيا ولبنان وتركمانستان.

معتمدة

- CE — مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ISO 9001 — الجودة
- ISO 14001 — البيئة
- ISO 45001 — الصحة والسلامة
- ISO 28001 — أمن سلسلة الإمداد
- TS 12681 — معيار تركي
- TS 12047 — معيار تركي

اطلب عرض سعر

حدّثنا عن مشروعك

أرسل لنا هذه التفاصيل وسنعدّ لك عرضًا فنيًا وتجاريًا مفصّلًا.

- الكمية وبلد الوجهة
- الهيكل: من توريد Güner أو من جهتكم، بالعلامة التجارية التي تفضلونها
- السعة وأهم مواصفات الأداء المطلوبة
- الخيارات من قائمة التجهيزات
- ظروف التشغيل: المناخ والارتفاع والتضاريس
- الطلاء والشعارات ولغة الملصقات
- شروط التسليم: ميناء FOB أو CIF
- وثائق المناقصة أو المواصفات الفنية، إن وجدت

تواصل عبر واتساب

+31 6 2652 4988

زر موقعنا

guneraracustu.com.tr

GÜNER

معدات البنية الفوقية للمركبات · منذ 1993

ما وراء المعايير، في قلب المهمة

تواصل معنا

البريد الإلكتروني

satis@guneraracustu.com.tr

الهاتف

+31 6 2652 4988

الموقع الإلكتروني

www.guneraracustu.com.tr

المقر الرئيسي والمصنع

بورنوفا، إزمير · تركيا

أوروبا

مكتب في هولندا للعمليات الأوروبية والدولية

مركبات الإطفاء والإنقاذ · السلالم والمنصات الهوائية · صهاريج المياه والوقود · شاحنات الشفط والمجاري · ضاغطات النفايات · هياكل القلابات

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · المواصفات تقريبية وقد تتغير بحسب الشاسيه المختار ومتطلبات العميل.