GÜNER

ÜRÜN KATALOĞU 2026 · BAKIM VE HİZMETLER

Kamyon Üstü Sepetli Platformlar

Sokak aydınlatması, enerji şebekeleri, binalar ve endüstriyel bakım için 12 ila 27 m teleskopik ve eklemli platformlar.

CE · TS 12681 · TS 12047

ISO 9001 · 14001 · 45001 · 28001

Siparişe özel üretim

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.



12–27 m
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ

200 kg
SEPET YÜKÜ

2.500 V
YALITIMLI SEPET

30–90 gün
TESLİM SÜRESİ

www.guneraracustu.com.tr satis@guneraracustu.com.tr 0232 436 56 99

02 — ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Yüksekte çalışma, güvenle

3.500 kg'dan başlayan hafif şasilerde, yalıtımlı fiberglass sepetli ve oransal joystick kumandalı kamyon üstü teleskopik ve eklemli bomlar.

ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ
12–27 m

SEPET YÜKÜ
200 kg

YALITIM
2.500 V

DÖNÜŞ
350°

TEMEL ÖZELLİKLER

Çalışma yüksekliği	Teleskopik 14–27 m · eklemli 12–16 m
TOPLAM AĞIRLIK	3.500–7.500 kg
Sepet yükü	200 kg
Sepet	Fiberglass, 2.500 V'a kadar yalıtımlı
Tabla dönüşü	350° · sürekli dönüş
Kumanda	opsiyonu Oransal joystick
Bom	Domex 700 · St-52 (eklemli)



70 kV
yalıtımlı sepet opsiyonu

Yüksekte çalışma için tasarlandı


Hafif kamyon şasisi üzerinde teleskopik bom, yalıtımlı sepet ve oransal kumandalar.

1 Fiberglass sepet
200 kg, 2.500 V'a kadar yalıtımlı.

2 Teleskopik bom
Domex 700 yüksek mukavemetli çelik.

3 Depolama platformu
Dolaplar ve alet depolama.

4 Destek ayakları
Yüksekte çalışma için sabit zemin.



5 Kaldırma silindiri
Hidrolik, oransal kumanda.

6 Kabin
3.500 kg'dan başlayan hafif şasi.

7 Döner tabla
350° dönüş, sürekli dönüş opsiyonu.

ÖNE ÇIKANLAR

- Yalıtımlı fiberglass sepet
- Oransal joystick
- 350° tabla dönüşü
- 3.500 kg'dan başlayan hafif şasi
- 220/380 V sepet prizi (opsiyon)

04 — SAHADA

Hassas erişim, güvenli çalışma

Sepet tam işin olduğu yere gider, ekip korunmuş kalır.



Elektriksel yalıtım

2.500 V'a kadar yalıtımlı fiberglass sepet, 35–70 kV opsiyonel.

Hassas hareketler

Sepetin doğru konumlandırılması için oransal kumanda.

Kompakt

3.500 kg'dan başlayan hafif şasilerde, şehir içinde kullanımı kolay.


Yüksekte güç

Sepette 220/380 V priz (opsiyon).

27 m azami çalışma yüksekliği: yaklaşık 9 katlı bir bina.

Ne kadar yükseğe çıkabilirsiniz?


Bina katlarıyla karşılaştırmalı çalışma yüksekliği.



Teleskopik veya eklemli

Azami yükseklik için teleskopik bomlar, engellerin üstünden aşmak için eklemli bomlar.

Çalışma yüksekliği (m)



TEKNİK ÖZELLİKLER	Teleskopik	Eklemli
Çalışma yüksekliği	14–27 m	12–16 m
Toplam ağırlık (min.)	3.500–7.500 kg	3.500–5.000 kg
Bom	Domex 700	St-52
Sepet yükü	200 kg	200 kg
Sepet	Fiberglass 2.500 V	Fiberglass 2.500 V
Dönüş	350°	350°

Sokak aydınlatması
Hafif şasilerde kompakt bomlar.

Enerji şebekeleri
Yalıtımlı sepet, 35–70 kV opsiyonu.

Binalar ve sanayi
27 m'ye kadar çalışma yüksekliği.

Değerler yaklaşıktır ve seçilen şasiye bağlıdır.

Göreviniz için her işe uygun

Yüksekte güvenli çalışma için standart donanım; enerji hatları ve endüstriyel kullanım için opsiyonlar.

Fiberglass sepet

- 200 kg yük 2.500 V'a
- kadar yalıtımlı



Oransal joystick

- Sepette joystick kumanda
- Acil durdurma · motor çalıştırma/durdurma



Yer kumanda paneli

- Tabla üzerinde ikinci kumanda istasyonu
- Acil durdurma ve durum ışıkları



Sepet prizi

- 220/380 V (opsiyon)
- Yüksekte elektrikli aletler

Harici güç ünitesi

- AC veya DC (opsiyon)
- Motor çalışmadan bom hareketi

İkaz lambaları ve çalışma lambası

- 2 silindirik ikaz lambası
- Sabit çalışma projektörü

STANDART EKİPMAN

Fiberglass sepet, 2.500 V · 2 silindirik ikaz lambası · Sabit çalışma projektörü · Oransal joystick · 350° tabla dönüşü

OPSİYONEL EKİPMAN

35–70 kV yalıtımlı sepet · Sepette 220/380 V priz · Harici AC/DC güç ünitesi · Sürekli tabla dönüşü · ±45° sepet dönüşü · Özel renkler

Siparişten çalışmaya

İlk şartnameden on yıllık yedek parçaya kadar tek muhatap.

01 — İhtiyaçlarınız
Adet, şasi, kapasite ve opsiyonlar.

02 — Size özel teklif
Teknik şartname ve fiyat teklifi.

03 — CAD/CAM tasarım
Üretime başlamadan önce sizinle onaylanan 3B tasarım.


04 — İzmir'de üretildi
Bornova fabrikamızda üretilir.

05 — Teslimat
30–90 gün içinde teslim.

06 — Eğitim ve devir
Fabrikamızda veya büyük siparişlerde sizin tesisinizde.

Aracın ömrü boyunca destek

2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça



KULLANIM ALANLARI

- Sokak aydınlatması
- Enerji şebekeleri
- Endüstriyel bakım
- Kamu binaları
- Ağaç bakımı
- Telekom direkleri

Referanslar: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye genelindeki belediyeler.

HER ARAÇTA DAHİLDİR

Fabrikamızda eğitim
Her zaman sunulur; büyük siparişlerde eğitim sizin tesisinizde.

Sahada teknisyen
Gerekirse yerinde onarım için teknisyen gönderiyoruz.

Teknik dokümantasyon
Kullanım kılavuzları, elektrik şemaları ve yedek parça katalogları.

Tasarım onayı
CAD çizimlerini üretimden önce siz onaylarsınız.

Belgeli

- CE — AB uygunluğu
- ISO 9001 — Kalite
- ISO 14001 — Çevre
- ISO 45001 — Sağlık ve güvenlik
- ISO 28001 — Tedarik zinciri güvenliği
- TS 12681 — Türk standardı
- TS 12047 — Türk standardı

TEKLİF İSTEYİN

Projenizi bize anlatın

Bu bilgileri bize iletin; kurumunuzun şartnamesine uygun teknik ve ticari teklifi hazırlayalım.

- Adet ve teslim yeri
- Şasi: Güner tarafından veya sizin tarafınızdan temin edilir, tercih ettiğiniz marka
- İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve temel performans
- Ekipman listesinden opsiyonlar
- Çalışma koşulları: iklim, rakım, arazi
- Boya, logo ve etiket şartları
- Teslim süresi ve teslim yeri
- İhale dokümanı veya teknik şartname (varsa)

WhatsApp ile yazın
+31 6 2652 4988

Web sitemizi ziyaret edin
guneraracustu.com.tr

GÜNER

Araç üstü ekipmanları · 1993'ten beri

Standartların Ötesinde, Görevin Tam Kalbinde.

Bize ulaşın

E-POSTA
satis@guneraracustu.com.tr

TELEFON
0232 436 56 99

WEB SİTESİ
www.guneraracustu.com.tr

GENEL MERKEZ VE FABRİKA
Bornova, İzmir · Türkiye

AVRUPA

İtfaiye ve kurtarma araçları · Hidrolik merdivenli araçlar ve platformlar · Su ve akaryakıt tankerleri · Vidanjör ve kanal temizleme araçları · Çöp kamyonları · Damperli kasalar

Güner Araçüstü Ekipmanları İmalat Makina Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. · Teknik özellikler yaklaşıktır; şasi seçimine ve kurum gereksinimlerine göre değişebilir.